

ALLEGATO "C"

Comune di Bastiglia

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)


OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RAFFORZAMENTO LOCALE DELL'ORATORIO DI SAN CLEMENTE - OPERE DI COMPLETAMENTO: TAMBURO, CANONICA E TETTI

COMMITTENTE: ARCIDIOCESI DI MODENA E NONANTOLA

CANTIERE: Via San Clemente, Bastiglia (MO)

BASTIGLIA, 16/07/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA


(Geometra ZOBOLI STEFANO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA
Corso Duomo n. 84 - MODENA
Cod. Fisc. 94011960509 - Tel. 059 2103811
(procuratore generale GARUTI GIORGIO)

p. p. v. 


Geometra ZOBOLI STEFANO

piazza Matteotti, 25
41030 BOMPORTO (MO)
Tel.: 3381195305 - Fax: 059909865
E-Mail: stzoboli@tin.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 002-sz	Manodopera per allestimento e smobilizzo cantiere, riunioni di coordinamento allestimento sottocantieri riunione sicurezza smobilizzo, trasporto rifiuti	2,00 1,00 1,00			2,000 4,000 4,000	4,00 4,00 4,00		
	SOMMANO h					12,00	22,00	264,00
2 SZ001	Estintore portatile piede trabattello, copertura					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	32,00	64,00
3 sz002	Cassetta pronto soccorso su mezzo entro area cantiere					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	25,00	25,00
4 12.14.280.00 1b	Segnaletica stradale di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo) e di pericolo, di qualsiasi forma e dimensione, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperta con pellicola, compresi segnali compositi e delineatori speciali di ostacolo, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione; costo mensile. [SG-1] Cartello [SG-2] Divieto_accesso_personae					1,00 1,00		
	SOMMANO cad.*mesi					2,00	6,80	13,60
5 sz03-pm	Ponteggio multidirezionale - smontaggio tamburo					260,00		
	SOMMANO mq					260,00	3,09	803,40
6 sz02-pm	Ponteggio multidirezionale - nolo tamburo esistenti					260,00 1'380,00		
	SOMMANO mq/mese					1'640,00	1,31	2'148,40
7 sz01-pm	Ponteggio multidirezionale - montaggio tamburo					260,00		
	SOMMANO mq.					260,00	9,04	2'350,40
8 sz04-pl	Piano di lavoro per ponteggi - montaggio e smontaggio tamburo					40,00		
	A R I P O R T A R E					40,00		5'668,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					40,00		5'668,80
	SOMMANO mq					40,00	4,64	185,60
9 sz05-pl	Piano di lavoro per ponteggi - nolo tamburo esistente					40,00 180,00		
	SOMMANO mq/mese					220,00	1,52	334,40
10 12.10.030.00 1a	Linea elettrica per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle norme; sono compresi l'installazione graffettata, le giunzioni, lo scavo ed il rinterro; da 3x2,5 mm2. [IE-1] Impianti elettrici di cantiere		10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	35,00	350,00
11 12.09.120.00 1a	Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra come previsto dalle norme vigenti, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per impianto. [IT-1] Impianti di Terra					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	232,22	232,22
12 12.01.001.00 1l	Recinzione del cantiere mediante paletti di castagno infissi a terra, tavole di abete e rete di plastica, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo. esistente					50,00		
	SOMMANO m2*mesi					50,00	0,23	11,50
13 12.03.001.00 1l	Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato, ad uno o due battenti, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese successivo. esistente					20,00		
	SOMMANO m2*mese					20,00	0,28	5,60
	Parziale LAVORI A MISURA euro							6'788,12
	TOTALE euro							6'788,12
	A RIPORTARE							6'788,12

